



Buisson, le 3 juin 2024,

Chers Buissonnaises et Buissonnais,

Pour votre parfaite information, je vous adresse ces quelques éléments qui vous concernent en tant que riverains. En effet **des travaux vont débuter mercredi 5 juin sur le tronçon croisement chemin d'Argelier et chemin de Fontvieille jusqu'à la partie en limite des maisons chemin d'Argelier.** L'installation du chantier sera réalisée mardi 4 juin. La voie sera fermée aux véhicules motorisés durant un mois environ jusqu'au croisement du chemin du petit Pereyrol.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme de gestion patrimoniale du Syndicat.

Les canalisations d'eau potable implantées sous l'emprise des travaux de gestion patrimoniale projetés ont été posées avant en 1977. Ces canalisations vétustes en fonte ductile sont des conduites essentielles pour l'alimentation d'une partie des abonnés de Buisson.

Ces travaux permettront d'améliorer le rendement du réseau sur le secteur concerné et de fiabiliser l'alimentation des abonnés du Syndicat.

Ces travaux s'effectuent également dans le cadre du dispositif de rattrapage structurel au titre de la solidarité des territoires ruraux défavorisés (commune située en Zones de Revitalisation Rurale).

Problématiques à traiter

Les investigations préalables réalisées sur le réseau et les ouvrages existants ont mis à jour des défauts structurels récurrents (rupture, casses franches) se traduisant par des défauts fonctionnels (perturbation de l'alimentation d'une partie des usagers concernés) liés à la vétusté des conduites existantes DN100 mm de type fonte ductile.

Ces anomalies sont à l'origine :

- De perturbations de la continuité du service « Eau Potable »,
- De « perte d'eau » ayant une incidence sur le rendement de réseau et sur l'Indice Linéaire de Perte (facteur de performance des réseaux).

Afin de corriger ces défauts et de rétablir l'intégrité des ouvrages d'eau potable, de nouvelles conduites, de diamètre 100 mm et donc de même capacité, seront mises en œuvre afin de pérenniser, renforcer, sécuriser et de fiabiliser l'alimentation en eau potable des usagers.

Consistance générale des travaux

D'une manière générale, les travaux projetés consisteront au renouvellement des canalisations existantes (en tranchées ouvertes) en fonte ductile DN100 mm par des canalisations en fonte ductile DN100 mm.

Les prestations suivantes seront notamment réalisées :

- Travaux de terrassements, de fourniture et de pose de 240 mètres linéaires de conduites DN100 mm de type fonte ductile et fonte ductile verrouillée ;
- Travaux de construction, reprise et mise en conformité de 15 branchements de particuliers existants ;
- Travaux de mise en place d'un filtre pour protéger et améliorer la qualité de l'eau.
- Travaux de réfections de chaussées et de tranchées en coordination avec le gestionnaire de voirie, commune de Buisson.

Les nouveaux raccordements sont sans frais pour les usagers.

Je vous serai reconnaissante d'accueillir favorablement avec patience ces travaux nécessaires à l'amélioration de la distribution qualitative de l'eau potable sur le secteur. Je vous remercie de l'accueil que vous réserverez aux professionnels du chantier et je vous adresse mes sincères salutations.

Chantal Fritsch



Le Maire

